

Entwurf Stand: 01.10.2021

Investitionsprogramm

der Verbandsgemeindewerke Konz

2021 bis 2025

- Wasserversorgung -

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
1.	Allgemein									
1.1	<u>Allgemeine Rohrnetzerweiter</u>	Kleinere Maßnahmen die im Betriebsjahr kurzfristig anstehen	190	65	45	20	20	20	20	
1.2	<u>Grundstücke u. Grundstücks gleiche Rechte</u>	Grundstücke, Notarkosten und Grunddienstbarkeiten	23	3	0	5	5	5	5	
1.3	<u>Betriebsgebäude Energie</u>	BKZ für Errichtung und Umbau Lager und Büroflächen	850			50	350	450		
Summe: Allgemein			1063	68	45	75	375	475	25	0
2.	Anlagen des Wasserbezugs und der Speicherung									
2.1	<u>Hochbehälter</u>									
2.1.1	Zentraler Hochbehälter Wasserliesch									
2.1.2	HB Kommlingen									
2.1.3	HB Konz - Canet									
2.1.4	HB Konz - Wiltinger Straße									
2.1.5	HB Könen									
2.1.6	HB Wellen									
2.1.7	HB Nittel									

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
2.1.8	HB Obermennig									
2.1.9	HB Tawern									
2.1.10	HB Fellerich									
2.1.11	HB Köllig									
2.1.12	HB Onsdorf									
2.1.12.1	HB Onsdorf	Umbau zu einer Druckregelanlage	120				120			
2.1.13	HB Wiltingen									
2.1.14	HB Roscheid									
Später notwendige Maßnahmen										
2.1.14.1	HB Roscheid	V = 1.500 cbm Kosten ca. 1200 T€ Erstellung nach Vollausbau Roscheid V und Flächennutzungs- planverwirklichung sowie Baulückenschließung in der VG	x							x
2.1.15	<u>ZHB Mannebach - WSO</u>	Baukostenzuschüsse	1.498		0	211	419	578	290	
Summe: Hochbehälter			1.618	0	0	211	539	578	290	0
2.2 Pumpwerke										
2.2.1	PW Könen, Reiniger Straße									
2.2.2	PW Oberbillig, Bahnstraße									
2.2.3	PW Oberbillig, Flurstraße									

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
2.2.4	PW Wasserliesch Kordel Periol									
2.2.4.1	PW Kordel Periol	Erneuerung Rohrleitungen und Maschinentechnik	60			60				
2.2.4.2	PW Kordel Periol	Erneuerung der Elektrotechnik und Schaltschrank	50			50				
2.2.5	PW Tawern - Fellerich									
2.2.6	Druckregelschacht Saarbrücke									
2.2.7	DEA Wellen									
2.2.7.1	DEA Wellen Sonnenhang Farster	Neubau DEA zur Versorgung NBG	180		180					
Summe: Pumpwerke			290	0	180	110	0	0	0	0
2.3	<u>Brunnenanlage Albach</u>									
2.3.1	Brunnen 3 - 6	Erneuerung U-Pumpen - Ergebnis aus Potenzialstudie	150			150				
Später notwendige Maßnahmen										
2.3.2	Brunnen 5	Erneuerung Bohrung Brunnen 5	550					100	450	x
Summe: Brunnen Albachtal			700	0	0	150	0	100	450	0
2.4	<u>Sonstige Anlagen</u>									
2.4.1	Werkhof Wasserliesch									
2.4.1.1	Werkhof Wasserliesch	Errichtung einer Lagerhalle, 2. BA inkl. Büroflächen	780			30	350	400		
Summe: Sonstige Anlagen			780	0	0	30	350	400	0	0
Summe: Anlagen des Wasserbezuges und der Speicherun			3.388	0	180	501	889	1.078	740	0

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3. Ortsnetze und Verbindungsleitungen										
3.1 Konz - Zentral										
3.1.1	RN Bahnhofstraße 3. BA (Ende Bahnhofstraße)	vorh. DN 80/100, neu DN 100, L = 220 m bruchanfällig, stark inkrustiert, Brandschutz nicht gesichert	175			175				
3.1.2	RN Olkstraße	vorh. DN 80 neu DN 100, L = 240 m gemeinsam mit Straßenausbau	345	5			30	110	200	
3.1.3	RN Schulstraße	vorh. DN 80/100 mm gepl. DN 100/125 mm, L = 100 m gemeinsam mit Straßenausbau	90				35	55		
3.1.4	RN Martinstraße	Teilerneuerung der Rohrleitung, vorh. DN 100; L = 20m abhängig vom Straßenbau	55			55				
3.1.5	RN Heinengartenweg	vorh. DN 80/100 mm gepl. DN 100; L = 120 m, vom Straßenbau abhängig	215			215				
3.1.6	RN Borngasse	vorh. DN 80/100 mm gepl. DN 100; L = 60 m, vom Straßenbau abhängig	0			0				
3.1.7	RN Wiltinger Straße	Schulstraße - An der Lichtsmühle, DN 200 L = 100 m	115				115			
3.1.8	RN Wiltinger Straße K 133	Niedermenniger Str. - Haus Nr. 88 DN 150 L = 140 m und DN 200 L = 280 m	300		300					
3.1.9	RN Kommlinger Weg	Rudolf-Virchow-Straße - Albert-Schweitzer-Straße DN 200 L = 150 m	79		79					
3.1.10	RN Albert-Schweitzer-Straße	Kommlinger Weg - bis Haus Nr. 44 DN 200 L = 100 m	75		75					
3.1.11	RN Konrad-Adenauer-Straße	Erneuerung der Rohrleitung wegen Brandschutz vorh.: DN 100 - neu DN 150 L = 430 m	15	10	5					

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3.1.12	RN Hubert-Zettelmeyer-Straße	Erneuerung der Rohrleitung, vorh. DN 100; L = 180m	45		45					
3.1.13	RN Sebastianusstraße	Erneuerung der Rohrleitung, vorh. DN 100; L = 200m bruchanfällig	40				40			
3.1.14	RN Im Weerberg	Hubert-Zettelmeyer-Straße bis Beethovenstraße Erneuerung der Rohrleitung, vorh. DN 100; L= 330m extrem bruchanfällig	168		8	70	90			
3.1.15	RN Am Berendsborn	Erneuerung der Rohrleitung, vorh. DN 100 1. BA gepl. DN 150; L= 125 m; Schwalbennest bis Haus Nr. 1 2. BA gepl. DN 150; L= 245 m; Haus Nr. 1 bis BeethovenstraÙ sehr bruchanfällig	20 105	20	105					
3.1.16	RN Theodor-Heuss-Straße	Erneuerung der Zuleitung zu HB Canet DEN 200, L = 220 m, bis Richard-Wagner-Straße	163		163					
3.1.17	RW Am Hang	Neuverlegung und Anschluss an Rohrnetz in der Saarstraße Durchpressung unter der Bahn	80			80				
3.1.18	Domänenstraße K 134	Ausfinanzierung	15		15					
3.1.19	RN Saarstraße (Brückenstraße - Bahnhofstraße)	vorh. DN 80/100, neu DN 100, L = 350 m bruchanfällig, stark inkrustiert, Brandschutz nicht gesichert im Zuge des Straßenbaus	180			90	90			
Später notwendige Maßnahmen										
3.1.20	RN Wiltinger Straße	Schillerstraße - Schulstraße, DN 200 L = 90 m	95				95			x

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3.1.21	RN Nikolausstraße	Erneuerung der Rohrleitung, vorh. DN 100; L = 230m	0							x
3.1.22	RN Schlesier Straße	vorh. DN 80 mm, gepl. DN 100 mm, L = 380 m 2. BA DN 100 L=260m Deutscherrenstr. b. Hubert-Zettelm.-Str.	0							x
3.1.23	RN Lindenstraße	vorh. DN70/80 neu DN 100; L= 180m, bruchanfällig und inkrus	10						10	x
3.1.24	RN Übergabebehälter HB Filzen - Theodor-Heuss-Straße	Auswechslung der bruchanfälligen Eternitleitung, III. BA, Übergabebehälter - Gemarkungsgrenze; DN 150 L= 400 m DN 200 L = 400 m DN 100 L = 500 m	710			10	350	350		x
3.1.25	Deutscherrenstraße	Erneuerung der Rohrleitung, vorh. DN 100; L = 260m, bruchan	0							x
3.1.26	RN Michael-Kutscheid-Weg	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 190m	0							x
3.1.27	RN Beethovenstraße	vorhanden DN 100, L= 300 m; extrem bruchanfällig, hoher Reparaturaufwand	0							x
3.1.28	RN Röntgenstraße	Ern. der Rohrleitung, vorh. DN 100; L = 170m, extrem bruchan	0							x
3.1.29	RN Ausoniusstraße	vorh. DN 80, gepl. DN 100; L = 300m, sehr bruchanfällig	0							x
3.1.30	RN Adolf-Kolping-Straße	vorh. DN100; L = 120m, sehr bruchanfällig, hoher Reparaturaufwand	0							x
3.1.31	RN Im Weerberg	Mozartstraße bis Ende "Im Weerberg" Erneuerung der Rohrleitung, vorh. DN 100; L = 230m	0							x
3.1.32	RN Anton-Bruckner-Straße	Erneuerung der Rohrleitung, vorh. DN 100; L = 210m	0							x
3.1.33	Querverbund Roscheid II - Roscheid Valdenairering - Röderbuschring	notwendig für Druckzonenänderung durch HB- Inbetriebnahme (Roscheid) DN 150, L = 30 m, inkl. Auskreuzung	0							x
Summe: Konz-Zentral			3.095	35	795	695	845	515	210	0
3.2	Konz - Roscheid									

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
Später notwendige Maßnahmen										
3.2.1	RN Sperberweg/Dohlenweg	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L=90m	103		103					x
Summe: Konz - Roscheid			103	0	103	0	0	0	0	0
3.3 Konz - Filzen										
Später notwendige Maßnahmen										
3.3.1	RN Saartalstraße	Von Ortseingang Richtung Konz bis Steinberger Straße Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 200 m Leitung sehr bruchanfällig	0							x
3.3.2	RN Saartalstraße	Steinberger Straße bis Ortsausgang Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 380m	0							x
Summe: Konz - Filzen			0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Konz-Könen										
3.4.1	RN Saarburger Straße	Hausnr. 47 bis "Am Castell" vorh. DN100: neu DN 100; L= 320 stark inkrustiert, alte Gussrohre	360			180	180			
3.4.2	RN Waldstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 150; L= 780m stark inkrustiert, alte Gussrohre, bruchanfällig	360					180	180	
Später notwendige Maßnahmen										
3.4.3	RN Reiniger Straße	Erneuerung der Rohrleitung; vorh. DN 80; neu DN100; L= 480 stark inkrustiert, alte Gussrohre, bruchanfällig	10						10	x
3.4.4	RN Bergstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 240m, sehr bruchanf	0							x
3.4.5	RN Rosenstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 250m	0							x

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3.4.6	RN Auf der Hödtstatt	stark inkrustiert, alte Gussrohre, bruchanfällig Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 220m stark inkrustiert, alte Gussrohre, bruchanfällig	0							x
3.4.7	RN Jahnstraße	stark inkrustiert, alte Gussrohre, bruchanfällig Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 250m stark inkrustiert, alte Gussrohre, bruchanfällig	0							x
3.4.8	RN Hohlweg	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 80m	0							x
Summe: Konz-Köenen			730	0	0	180	180	180	190	0
3.5	<u>Konz-Kommlingen</u>									
3.5.1	RN Donatusstraße	Erneuerung der bruchanfalligen PVC Leitung, DN 100; L = 250m	70	10	60					
3.5.2	RN Donatusplatz	Erneuerung der bruchanfalligen PVC Leitung, DN 100; L = 30m	10	10						
3.5.3	RN Talstraße	Erneuerung der bruchanfalligen PVC Leitung, DN 100; L = 170m	115	80	35					
3.5.4	RN Zum Schönblick	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 160m	45		45					
3.5.5	RN Follmettstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 40m	25		25					
3.5.6	RN Zum Bungert	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 70m	35		35					
3.5.7	RN Donatusstraße	Erneuerung der bruchanfalligen PVC Leitung, DN 100 L = 450m	90						90	
Summe: Konz-Kommlingen			390	100	200	0	0	0	90	0

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3.6	<u>Konz-Krettnach</u>									
3.6.1	RN Karlsstraße	Ern. der Rohrleitung L = 110m; vorh. DN 80; gepl. DN 100 stark inkrustiert, alte Gussrohre, bruchanfällig	50					50		
3.6.2	RW Hauptstraße	Im Monzel - Ortsausgang St. Ursula Straße, L= 240m; vorh. DN 80, neu DN 100 L= 138m	295	5	10	170	110			
Später notwendige Maßnahmen:										
3.6.3	RN St. Ursula Straße	vorh. DN 80; gepl. DN 100; L = 260m	0							x
3.6.4	RN Zum Sender	von der Karlstraße aus, Erneuerung der bruchanfälligen Stahl L = 40m, vorh. DN 80, neu DN 100	0							x
3.6.5	RN Zum Sender	von der Krettnacher Straße aus, Erneuerung der bruchanf. Sta L = 140m, vorh. DN 80, neu DN 100	0							x
3.6.6	RN Krettnacher Straße	Erneuerung der bruchanfälligen Leitung, DN 100 L= 220m, Erf	0							x
3.7	<u>Konz-Niedermennig</u>									
Später notwendige Maßnahmen:										
3.7.1	RN Fürstenhofenstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 870m	0							x
3.7.2	RN Wendelinstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 510m	0							x
3.7.3	RN Zum Sonnenberg	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 80m	0							x
3.7.4	RN Im Sonnenschein	Erneuerung der vorhandenen Stahlleitung DN 100; L = 520m wegen Korrosion und Bruchanfälligkeit	0							x
3.8	<u>Konz-Obermennig</u>									

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
Später notwendige Maßnahmen:										
3.8.1	RN Zuleitung zum HB Obermenni	Erneuerung der Rohrleitung, DN 150; L = 2800m	280						280	x
3.8.2	RN Obermenniger Straße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 150; L = 830m	0							x
3.8.3	Zuleitung zum HB Obermennig	Erneuerung der bruchanfalligen Leitung, DN 150; L = 600m	0							x
3.8.4	RN Burgstraße zum Hochbehälter	Erneuerung der bruchanfalligen Leitung, DN 150; L = 300m	0							x
3.8.5	RN Zum Weiher	Erneuerung der bruchanfalligen Leitung, DN 100; L = 140m	0							x
Summe: Konzer Tälchen (3.6-3.8)			625	5	10	170	110	50	280	0
3.9 Konz-Oberemmel										
3.9.1	RW Kirchgasse	Erschließung	66		66					
Später notwendige Maßnahmen										
3.9.2	RN Karlsbergstraße	Erneuerung der bruchanfalligen Leitung, DN 100; L= 400m	350				10	170	170	x
3.9.3	Erschließung Kreiderberg	Erschließung bisheriger Wirtschaftsweg								x
3.9.4	RN Grabenstraße	Erneuerung der bruchanfalligen Leitung, DN 100; L= 400m	0							x
3.9.5	RN Im Gartenfeld	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 280m	0							x
3.9.6	RW Rosenbergstr.- Im Großenga	Erweiterung der vorh. Leitungen, als Ringschluss DN 100; L=	0							x

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3.9.7	RN Kirchstraße	Erneuerung der Rohrleitung; vorh. DN100; neu DN150; L= 460m stark inkrustiert, bruchanfällig; im Zuge Kreisstraßenausbau	0							x
3.9.8	RN Im Steinborn	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 200m	0							x
Summe: Konz-Oberemmel			416	0	66	0	10	170	170	0
3.10 Kanzem										
Später notwendige bzw. wünschenswerte Maßnahmen										
3.10.1	RN Kirchstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 240m	0							x
3.10.2	RN Alter Weg	vorh. DN 80/100; neu DN100; L= 190m, bruchanfällige PVC L	0							x
Summe: Kanzem			0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Nittel										
3.11.1	RN Zollstraße	Ausfinanzierung	10	10						
3.11.2	RN Mühlenweg	Erneuerung der Rohrleitung HN26a - Rochusstr., DN 100, L=90m	50			50				
Später notwendige Maßnahmen										
3.11.3	RN Im Stolzenwingert	Erneuerung der Rohrleitung; vorh. DN 80 Neu DN100 L= 630m extrem stark inkrustiert, alte Gussrohre, bruchanfällig	0							x
3.11.4	RN Uferstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 100m	0							x
3.11.5	RN Rochusstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 240m	0							x
Summe: Nittel			60	10	0	50	0	0	0	0

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3.12 Nittel - Köllig										
Später notwendige Maßnahmen										
3.12.1	RN Im Hübelgarten	Erneuerung Rohrleitung, DN100; L= 260m, bruchanf. PVC Lei	0							x
3.12.2	RW Im Glattgarten	Neuverl. Hauptleitung zur erstm. Erschließung, DN 100; L= 16	0							x
Summe: Nittel - Köllig			0	0	0	0	0	0	0	0
3.13 Nittel - Rehlingen										
		Zur Zeit kein Bedarf	0							
Summe: Nittel - Rehlingen			0	0	0	0	0	0	0	0
3.14 Oberbillig										
3.14.1	RN Pfützstraße, 1 Teil (Küferstraße-Moselstraße)	vorh. DN 80; gepl. DN 100; L = 80m, stark inkrustiert Erneuerung mit Straßenausbau (Dorferneuerung)	30				20	10		
3.14.2	RN Brückenstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 40m	20					20		
3.14.3	RN Zuleitung Ortslage Oberbillig	Planung wegen Baugebiet Römerberg und Erweiterung Oberb DN 250 L = 1300 m	635	5	30	600				
Später notwendige Maßnahmen										
3.14.4	RN An der Schlicht	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 400m	0							x
3.14.5	RN Lerchenweg	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L = 280m	0							x
3.14.6	RN In der Lay	Erneuerung wegen Minderdruck DN 100; L = 260m, sehr bruch	0							x
Summe: Oberbillig			685	5	30	600	20	30	0	0

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3.15 Onsdorf										
3.15.1	RN Brückwies	Erneuerung Bachquerung DN 100; L = 70 m	120			20	100			
3.15.2	RN Oberste Waasen	Erneuerung Bereich Bürgerhaus	120			50	70			
Summe: Onsdorf			240	0	0	70	170	0	0	0
3.16 Tawern										
3.16.1	RN Im Micheltal	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 150m, bruchanfällige	75					75		
3.16.2	RN Kirchweg	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 100m, bruchanfällige	50					50		
3.16.3	RN Weinbergstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 190m	70				70			
Später notwendige Maßnahmen										
3.16.4	RN In der Heinert	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 180m, bruchanfällig	0							x
3.16.5	RN Onsdorfer Straße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 430m	0							x
3.16.6	RN Spanische Ecke	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 70m, bruchanfällige	0							x
3.16.7	RN Gartenstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 100m Lochfraß in der duktilen Gussleitung	0							x
3.16.8	RN Bachstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 460m	0							x
Summe: Tawern			195	0	0	0	70	125	0	0

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3.17	<u>Tawern - Fellerich</u>									
3.17.1	RN Zum Albach	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 180m	125		80	45				
3.17.2	RW Querverbund	HB Fellerich - Transportleitung Wellen/Nittel DN 150; L = 2500	245	245						
Später notwendige Maßnahmen										
3.17.3	RN Moselstraße ab "Im Hang"	1. BA Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 360m 2. BA DN 100; L=120m, Moselstraße bis Schulstraße 3. BA DN 100; L= 50m von 270m, Schulstraße bis Ortsausgang	225 3 0	225	3					x
3.17.4	RN Im Hang	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 65m Moselstr. bis Or Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 75m Moselstr. bis Be	0 50					50		x
3.17.5	RN Schulstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 60m Moselstr. bis Be Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 290m Bergstr. bis NE	20 0			20				x
3.17.6	RN Mittelstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 110m	60				60			x
3.17.7	RN Bergstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 75m Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L=75m	40 50				40	50		x
Summe: Tawern - Fellerich			818	470	83	65	100	100	0	0
3.18	<u>Temmels</u>									
3.18.1	RN Weinbergstraße	Erneuerung wegen Bruchanfälligkeit, Vorh. DN 80/70 neu DN	140					70	70	
3.18.2	RN Moselstraße	Erneuerung im Zuge Straßenbau, Vorunters. d. Rohrleitung notw. 1.BA DN 100 L=220m Kirchstraße bis Dorfplatz 2.BA DN 100 L=220m Dorfplatz bis Ortsausgang	55 140	55		70	70			

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
Später notwendige Maßnahmen										
3.18.3	RN Saarburger Straße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 110m	0							x
Summe: Temmels			335	55	0	70	70	70	70	0
3.19 Wasserliesch										
3.19.1	RN Römerstraße	Erneuerung im Zuge Straßenausbau, DN 100; L= 1290m I BA 550m II BA 260m III BA 470m	0 300 594	300 134	440	20				
Später notwendige Maßnahmen										
3.19.2	RN Vor Weilersberg	Erneuerung im Zuge Straßenausbau, DN 100; L= 240m	130				70	60		x
3.19.3	RN Gartenstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 210m stark inkrustiert, alte Gussrohre, bruchanfällig	0							x
3.19.4	RN Waldstraße	Erneuerung der bruchanfälligen Leitung DN 100, L = 80m	0							x
3.19.5	RN Neudorfstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 160m	0							x
3.19.6	RN Brunnenstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 250m stark inkrustiert, alte Gussrohre, bruchanfällig	0							x
3.19.7	RN Hauptstraße	B 419 bis zur "In der Acht", Erneuerung Rohrleitung, DN 100; L= 22	0							x
Summe: Wasserliesch			1.024	434	440	20	70	60	0	0

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3.20	Wawern	Zurzeit kein Bedarf								
Später notwendige Maßnahmen										
3.20.1	RN Auf der Schell	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 310 m	0							x
3.20.2	RN Auf der Hohlbuch	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 80 m	0							x
Summe: Wawern			0	0	0	0	0	0	0	0
3.21	Wellen									
3.21.1	RN Waldstraße	vorh. DN 80 mm/gepl. DN 100 mm L=130 m, bruchanf. Gussle	168	68				100		
3.21.2	RN Josef Schnuch Straße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 150 L= 200 m	50			50				
Später notwendige Maßnahmen										
3.21.3	Moselstraße von Haus Nr. 30 bis	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 320 m, bruchanf. Gus	0							x
3.21.4	RN Im Bungert	vorh. DN 80 mm/gepl. DN 100 mm L=150 m, bruchanf. Gussle	0							x
3.21.5	RN Marienstraße	Erneuerung der bruchanf. Leitung L=200 m, vorh. DN 80, neu	0							x
3.21.6	Moselstraße von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 30	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 270 m bruchanfällige Gussleitung Erneuerung im Zuge Neubaugebiet								x
Summe: Wellen			218	68	0	50	0	100	0	0

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
3.22 Wiltingen										
Später notwendige Maßnahmen										
3.22.1	RN In der Burg	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 180 m	0							x
3.22.2	RN Am Gongler	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 280 m	0							x
3.22.3	RN Bahnhofstraße	Erneuerung im Zuge Ausbau OD L 138 DN ??? L= 280m	0							x
3.22.4	RN Warsbergerstraße	Erneuerung im Zuge Ausbau OD L 138 DN ??? L= 270m	0							x
3.22.5	RN Scharzhofstraße	Erneuerung im Zuge Ausbau OD L 138 DN ??? L= 720m	0							x
3.22.6	RN Auf Probert	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 710 m, Lochfraß Gus	0							x
3.22.7	RN Rosenbergstraße	Erneuerung der Rohrleitung, DN 100; L= 850 m	0							x
Summe: Wiltingen			0	0	0	0	0	0	0	0
3.23 Konz-Löllberg										
		Zurzeit kein Bedarf	0							
Summe: Löllberg			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe: Ortsnetze und Verbindungsleitungen			8.934	1.182	1.727	1.970	1.645	1.400	1.010	0
4. Hausanschlüsse										
4.1	Hausneuanschlüsse	Abhängig von Rohrnetzerneu.u. Baugebieterschließ. Kostens	350	100	50	50	50	50	50	
4.2	Hausanschlusserneuerungen	Abhängig von Rohrnetzerneuerungen und Baugebiets-erschließungen, Kostenschätzungen	955	155	200	150	150	150	150	
Summe: Hausanschlüsse			1.305	255	250	200	200	200	200	0

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
5.	Wassermesser									
5.1	<u>Erneuerung von Wassermessern</u>		35	10	5	5	5	5	5	
Summe: Wassermesser			35	10	5	5	5	5	5	0
6.	Beschaffung von Geräten des Anlagevermögens									
6.1	<u>Allgemein</u>	Geräte, Werkzeuge, Pumpen usw.	195	75	40	20	20	20	20	
6.2	<u>EDV-Anlage</u>	Allgemein (Hard-und Software/ALK-Karten)	145	15	50	20	20	20	20	
6.3	<u>KFZ-Anschaffung</u>	Ersatzbeschaffung des Messwagens	205	25	50	70	20	20	20	
6.4	<u>Notstromversorgung / Netzersatz</u>	Anschaffung Aggregate	120	0	0	120	0	0	0	
Summe: Beschaffung von Geräten des Anlagevermögens			665	115	140	230	60	60	60	0

Ord. Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Begründung	Kosten gesamt	vorher	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
Zusammenstellung										
1.	Allgemein		1.063	68	45	75	375	475	25	0
2.	Anlagen der Wassergewinnung	Summe: Hochbehälter	1.618	0	0	211	539	578	290	0
		Summe: Pumpwerke	290	0	180	110	0	0	0	0
		Summe: Brunnen Albachtal	700	0	0	150	0	100	450	0
		Summe: Sonstige Anlagen	780	0	0	30	350	400	0	0
		Summe Wassergewinnung und Speicherung	3.388	0	180	501	889	1.078	740	0
3.	Ortsnetze									
3.1	Konz - Zentral		3.095	35	795	695	845	515	210	0
3.2	Konz - Roscheid		103	0	103	0	0	0	0	0
3.3	Konz - Filzen		0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Konz - Könen		730	0	0	180	180	180	190	0
3.5	Konz - Kommlingen		390	100	200	0	0	0	90	0
3.6 - 3.8	Konzer Tälchen		625	5	10	170	110	50	280	0
3.9	Konz - Oberemmel		416	0	66	0	10	170	170	0
3.10	Kanzem		0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Nittel		60	10	0	50	0	0	0	0
3.12	Nittel-Köllig		0	0	0	0	0	0	0	0
3.13	Nittel-Rehlingen		0	0	0	0	0	0	0	0
3.14	Oberbillig		685	5	30	600	20	30	0	0
3.15	Onsdorf		240	0	0	70	170	0	0	0
3.16	Tawern		195	0	0	0	70	125	0	0
3.17	Tawern-Fellerich		818	470	83	65	100	100	0	0
3.18	Temfels		335	55	0	70	70	70	70	0
3.19	Wasserliesch		1.024	434	440	20	70	60	0	0
3.20	Wawern		0	0	0	0	0	0	0	0
3.21	Wellen		218	68	0	50	0	100	0	0
3.22	Wiltigen		0	0	0	0	0	0	0	0
3.23	Konz - Löllberg		0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Ortsnetze	8.934	1.182	1.727	1.970	1.645	1.400	1.010	0
4.	Hausanschlüsse	Summe Hausanschlüsse	1.305	255	250	200	200	200	200	0
5.	Wassermesser	Summe Wassermesser	35	10	5	5	5	5	5	0
6.	Beschaffung v. Geräten	Allgemeine Anschaffung	665	115	140	230	60	60	60	0
GESAMTSUMMEN			15.390	1.630	2.347	2.981	3.174	3.218	2.040	0